

PRZEDMIAR ROBÓT 6

REMONT DROGI GMINNEJ

W JASIEŃCU GÓRNYM

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7		
1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 108,00m x4,20m+(90,00m+83,00m) x 3,20m +20,00m ² =1027,20m ²	m ²	1027,20
2	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno –asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m ² o gr. 4 cm po zagęszczeniu. 108,00m x4,10m+ 173,00m x 3,10m +20,00m ² =999,10m ²	m ²	999,10
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową. 108,00m x4,10m+ 173,00m x 3,10m +20,00m ² =999,10m ²	m ²	999,10
4	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 75 kg/m ² o gr.3 cm po zagęszczeniu. 108,00m x4,00m+ 173,00m x 3,00m +20,00m ² =971,00m ²	m ²	971,00
5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa skrzynek wodociagowych . 3,00szt.	szt.	3,00