DETAL ZWIEŃCZENIA KORONY MURU Z PUSTYM RDZENIEM – wariant 2

skala 1:20



Nr pręta	Średnica ø	Średnica ∮	Długość pręta	Ilość prętów	∮ 8
1		8	222	180	39960
2		8	200	180	36000
3 **		8	78400	1	78400

Długość ogólna wg średnic [m]	1543.6
Masa 1mb pręta [kg/m]	0.395
Masa prętów wg średnicy [kg]	608.8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]	608.8
Masa prętów dla jednego ele. [kg]	608.8
Ilość elementów [szt.]	1
Całkowita masa prętów [kg]	608.8

* – długość średnia pręta

** – długość całkowita pręta

UWAGA:

1. Ściany nadbudować do wysokości podanych w projekcie branży architektonicznej.
2. Przebieg ścian ma charakter orientacyjny należy go zweryfikować na budowie.
3. Przed wykonaniem prac budowlanych elementy istniejące sprawdzić, zinwentaryzować, przeglądnąć – wykonać zabezpieczenie antykorozyjnie oraz przeciwwilgociowe. Rysy, pęknięcia i rozspojenia wypełnić.
4. Szraf muru wrysowano schematycznie. Należy zapewnić prawidłowe przewiązanie warstwy licowej z warstwą rdzeniową muru

Pod Pegazem

BETON B25 – płyta korony
STAL AIIIN–RB500W
STAL A0–ST0S
DREWNO GL32 – krokwie

DATA	INDEX	ZMIANA

UWAGA !

1.Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
2.Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
3.Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, rysunkami architektonicznymi i branzowymi.
4.Hierarchia dokumentacji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcji,
3)Projekty instalacji.
5.Oznaczenia stali: ø – A–0
∮ – A–IIIN
6.Izolacje oraz warstwy wykończeniowe wg projektu architektury.
7.Wszelkie prace winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.
8.Należy zapewnić prawidłowe przewiązanie elementów murowych

UWAGA ! Projekt budowlany – nie do prowadzenia budowy !

RYSUNEK
DETAL ZWIEŃCZENIA KORONY MURU – wariant 2

INWESTYCJA
PROJEKT KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA MURÓW ZAMKU GÓRNEGO W IŁŻY

INWESTOR
GMINA IŁŻA
RYNEK 11
27–100 IŁŻA

PROJEKT KONSTRUKCJI

KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o.
ul. Szlak 65/313, 31–153 Kraków
TEL:+12 4310449 FAX:+12 6319089
mailto: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Wiesław Bereza upr nr 146/2001

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Tomasz Wójcik

SPRAWDZIŁ:
dr inż. Stanisław Karczmarczyk upr nr 224/69

DATA	SKALA	OPRAC.	REWIZJA	NR RYS.
10.2010	1:20	TMW	A	KB–04