

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Łżeckim Górnym
ADRES INWESTYCJI : 27-100 Jasieniec Łżecki Górny Jasieniec Łżecki Górny 75
INWESTOR : Gmina Iłża
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 11, 27-100 Iłża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Łepecki (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wydzielenie pomieszczeń poprzez postawienie ścianek działowych konstrukcji lekkiej z płyt GK wraz ułożeniem nowych nawierzchni podłoga.					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej w pom. 1.9	m ³		
d.1	0301-02	1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
2	KNR 2-25	Rozebranie ścinaki na korytarzu parteru z gotowych elementów drewnianych i drewnopochodnych	m ²		
d.1	0105-03	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01	Wykucie otworu w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych w pom.	m ²		
d.1	0329-02	1.22 1*2*0.4	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Prace montażowe i wykończeniowe			
5	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.2	2010-03	79.98	m ²	79.980	
				RAZEM	79.980
6	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych celem wyrównania podłoga	m ²		
d.2	4007-03	202.77	m ²	202.770	
				RAZEM	202.770
7	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2	1103-01	28.7	m ²	28.700	
				RAZEM	28.700
9	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu "tartan" antypoślizgowa R10	m ²		
d.2	1206-01	155.25	m ²	155.250	
				RAZEM	155.250
10	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	1206-07	155.25	m ²	155.250	
				RAZEM	155.250
11	KNR 2-02	Ułożenie wykładziny dywanowej	m ²		
d.2	1112-01	47.52	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
12	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
d.2	0102-03	435.05*15%	m ²	65.258	
				RAZEM	65.258
13	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.2	0803-09	435.05	m ²	435.050	
				RAZEM	435.050
14	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.2	0803-10	202.77	m ²	202.770	
				RAZEM	202.770
15	KNR-W 2-02	Zagruntowanie tynków gładkich ręcznie - sufity i ściany	m ²		
d.2	1501-01 analogia	202.77+579.76	m ²	782.530	
				RAZEM	782.530
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - bez gruntowania (ściany i sufity)	m ²		
d.2	1501-01	202.77+579.76	m ²	782.530	
				RAZEM	782.530
17	KNR 4-01	Montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniach - typ montażu "na ścianie"	kpl.		
d.2	0903-01 analogia	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Montaż nawiewnika okiennego higrosterowalnego w oknie PCV	szt		
d.2	0902-02	- wymiar 402-410/25-27/45-48			
	analogia	- kolor biały o wysokiej odporności na UV			
		- praca przepustnicy w zakresie 30-75% wilg. względnej			
		- przepływ powietrza przy 10 Pa 5-30 m3/h			
		- tłumienie akustyczne 32 0- 33 dB			
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000