

PRZEDMIAR ROBÓT ILZ-08-000

CPV:

Nazwa robót: Projekt placu zabaw w miejscowości Chwałowice
 Lokalizacja: Chwałowice, 27-100 Ilża, działka o nr ewid. 450

Zamawiający: Gmina Ilża
 ul. Rynek 11, 27-100 Ilża

PRZEDMIAR ILZ-08-000

Strona 1

26-06-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.2	CPV 45111200, CPV 45233124-4: Roboty ziemne, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
1.2	1	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów	HA	0,030
1.2	2	KNR 231-01-01-01-00	Mechan wykonanie koryta na całej szerokości głęb 20 cm kat 1/4	m ²	249,400
1.2	3	KNR 231-01-01-02-00	Mechan wykonanie koryta kat 1/4 - dodatek za każde 5 cm- Krotność=2	m ²	249,400
2	CPV 45233000-9: Roboty w zakresie wykonania nawierzchni				
2.1	CPV 452112221-1: Obrzeża betonowe				
2.1	1	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm podsypka cementowo-piaskowej spoiny zaprawą	metr	63,400
2.5	CPV 45233000-9: Nawierzchnia piaszczysta				
2.5	1	KNR 231-01-04-05-00	ANALOGIA- Warstwa odsączająca w korycie zagęszcz mechan grub 10 cm - Krotność=3	m ²	249,400
3	CPV 37535200-9: Montaż urządzeń zabawowych i fitness				
3.1	CPV 37535200-9: Urządzenia placu zabaw				
3.1	1	Kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kmpl	1,000
3.1	2	Kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego	kmpl	1,000
3.1	3	Kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli	kmpl	1,000
3.1	4	Kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka	kmpl	1,000
3.1	5	Kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej	kmpl	1,000
3.1	6	Kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy	kmpl	1,000
3.5	CPV 37535200-9: Urządzenia fitness				
3.5	1	Kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Orbitrek	kmpl	1,000
3.5	2	Kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Wyciąg górny	kmpl	1,000
3.5	3	Kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Biegacz	kmpl	1,000
3.6	CPV 37535200-9: Wyposażenie w elementy małej architektury				
3.6	1	Kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem	kmpl	2,000
3.6	3	Kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kmpl	1,000
3.6	4	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem obiektu	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	CPV 45342000-6: Ogrodzenie				
5	1	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundam ręczne wywóz samochody skrzyn do 1 km kat 3	m ³	2,100
5	2	KNR 202-02-01-01-00	ANALOGIA- Ławy fundamentowe betonowe prostok o wym. 30x30x80 z betonu C16/20 (B20)	m ³	2,100
5	3	Kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego prostego ocynkowanego (bez malowania) Panel o wym. 1,20x2,5 m, wypełnienie "druz pionowy fi 6, drut poziomy fi 8+8, oczko 50x200 mm. "słupy - profil zamknięty o wym. w przekroju 60x40x2,0 mm / dł. 1,70 m	metr	65,000
5	4	Kalk. własna	Dostawa i montaż furtki o wym 1,0x1,2 m, ocynkowana (bez malowania),wypełnienie drut pionowy fi 6, drut poziomy fi 8+8, oczko 50x200 mm. Słupy - profil zamknięty o wym. w przekroju 60x60x2,0 mm / dł. 1,70 m	kmpl	1,000
6	CPV 45112710-5: Zieleń				
6	1	KNR 221-04-01-05-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem kat 3	m ²	150,000