




Nadproże drzwiowe 2C160 1kpl. – ND1




Nadproże drzwiowe 2C160 1kpl. – ND3




Nadproże drzwiowe 2L50 1kpl. – ND4



Nadproże drzwiowe 2C160 1kpl. – ND2



Nadproże okienne 2L50 1kpl. – N01



UWAGA:

Przed przysięgnięciem do wykonania bruzd należy sprawdzić grubości ścian oraz rodzaj materiału z którego je wykonano. W przypadku zauważenia odmiennych warunków w zakresie przyjętych grubości ścian, rodzaju materiału w których planuje się zmontowanie belek 2C i 2L należy niezwłocznie zawiadomić projektanta celem przeprojektowania. Długość prętów gwintowanych korygować w przypadku zmierzenia innych grubości ścian. Szczelne pomiedzy belkami i ścianą wypełnić szczelnie z ubiciem – zaprawą montażową CERESIT CX15 po uprzednim naprężeniu belek wbiłymi klinami stalowymi w środku rozpętkości przęsła. Przed poszerzeniem otworów drzwiowych w ścianach dziolowych gr.10 i 12cm należy sprawdzić oparcie nadproża poprzez okucie tynku z jednej strony tej ściany. Jeżeli oparcie nadproża będzie mniejsze niż 10cm, należy wzmocnić nadproże kółkami stalowymi 50x50x6mm osadzonymi z obu stron ściany w bruzdzie podciętej w krawędzi nadproża. Wówczas wykonąć nadproże analogicznie jak ND4. Osadzony kółownik powinien licować z elementami murowymi (pod tynkiem). Elementy stalowe osłonić stalą przed tynkowaniem. Otwory wzmogające poszerzenia o mniej niż 5cm z każdej strony do osadzenia nowych drzwi nie wymagają wzmocnienia nadproża. W przypadku konieczności wykonania nowego nadproża w ścianie z płyty gipsowych Pro Monta elementy stalowe nadproża zabezpieczyć antykorozyjnie przed kontaktem z gipsem, pamiętając jednocześnie aby nie osłabić przyrzeczności.

Materiał:

C160 wg PN-86/H-93403 - gat.stal:S235  
L50 wg PN-EN 10056-1:2000 - gat.stal:S235

Nazwa projektu			
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku			
Przedziałka Gminnego na Gminny Żłobek w Iliży.			
Adres obiektu			
Osiedle Samotława Strzeczka 14, 27-100 Iłża, data wzm. 5/2021/49, 4/56/12			
Inwestor			
Gmina Iłża, ul Rynek 11, 27-100 Iłża			
Nazwa pracownika			
Nadproża			
Data		Skala	
06.2018		1:20	
Projektant		Nr projektu	
mgr inż. Janina Wąsowska		K-02	
mgr inż. Janina Wąsowska		Data	
06.2018		06.2018	
Sprawdzający		Data	
mgr inż. Janina Wąsowska		06.2018	