




# CIĄG PIESZY



Krawężnik betonowy 6x20x100cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr 3cm
Ława z betonu C12/15 z oporem

warstwa ściernalna z kostki betonowej	gr 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa	gr 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0,63mm stabiliz. mechanicznie	gr 15cm
warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0	gr 20cm

Nazwa projektu			
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku			
Przedsiębiorstwo Gminnego na Gminny Złotek w Łży.			
Adres obiektu			
Osiedle Stanisława Staszica 14, 27-100 Łża działka nr ewid. 5/002/49, 4565/2			
Inwestor			
Gmina Łża, ul.Rynek 11, 27-100 Łża			
Nazwa rysunku			
CIĄG PIESZY			
Data	Skala	Nr rysunku	
06.2018	1:50	K-04	
Projektant	mgr inż.archt. Marcin Sierbiak	DATA PODPIS	06.2018
Upr. bud. nr	546-km/73	DATA PODPIS	
Sprawdzający	inż. bud. Rafał Tomczak	DATA PODPIS	06.2018
Upr. nr	MAZ/0283/PKOK/12	DATA PODPIS	