

KOSZTORYS OFERTOWY 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁOMIERZYCE LIPIE- I ETAP

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 0,700km	km	0.700		
2.	D.04.04.02	Profilowanie i wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) o grubości 20,00 cm po zagęszczeniu. 700,00m x 3,70m =2590,00m ²	m ²	2590,00		
3.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz między warstwowe emulsją asfaltową. 2x(700,00m x3,70m)=5180,00	m ²	5180,00		
4.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu. 700,00m x 3,60m =2520,00m ²	m ²	2520,00		
5.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej o grubości 3,00 cm po zagęszczeniu. 700,00m x 3,50m =2450,00m ²	m ²	2450,00		
6.	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 1,00m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna). 700,00m x 1,00m x2=1400,00 m ²	m ²	1400,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM (brutto)				

Słownie.....
.....
.....

.....Data.....

.....
(Podpisy uprawnionych przedstawicieli firmy)