


PRZEKÓJ A-A



D1

BLACHA TRAPEZOWA OCYNKOWANA
ŁATY DREWNIANE 4x6 cm
KONTRŁATY DREWNIANE 4x6 cm
FOLIA PRZECIWMIAŁOWA
KROKWIE ISTNIEJĄCE

P1

WEŁNA MINERALNA 18 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TYNKA NA STROPIE 1,5cm

P2

GRES ANTYPOŚLIŻGOWY GR. ~ 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 4cm
FOLIA PE KLEJONA NA ZAKŁAD
STYROPIAN FS-20 GR. 10cm
PAPA ZGRZEWAŁNA
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI NP. BAUMIX GR. 15cm
PODSYPKA PIASEK ZAGĘSZCZONY GR. 10cm
WYJALOWONY GRUNT RODZINY

| | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------|
| OBIEKT: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICO-STRĄŻNICY W PAKOSŁAWIU | | ADRES: PAKOSŁAW, DZ. NR 3480, GM. ILŻA | |
| NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A | | | |
| | 1:50 STADIUM P. A-B | NR UPR. NR RYS. A-9 | DATA 05.2010 r. |