


PRZEKRÓJ B-B



D2

ISTNIEJĄCE POKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA OCYNKOWANA
ŁĄTY DREWNIANE 4x6 cm
ISTNIEJĄCE KROKWE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA GR. 18cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTY G-K NA RUSZCIE

UWAGA. Istniejące krokiew w części, gdzie umieszcza się izolację z wełny mineralnej należy "podbić" uzyskując wysokość 18cm

P3

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 ISTNIEJĄCE JĘTKI
 WEŁNA MINERALNA 18cm między jętkami
 FOLIA PAROIZOLACYJNA
 PŁYTY G-K NA RUSZCIE

P2

GRES ANTYPOŚLIZGOWY GR. ~ 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 4cm
FOLIA PE KLEJONA NA ZAKŁAD
STYROPIAN FS-20 GR. 10cm
PAPA ZGRZEWAŁNA
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI NP. BAUMIX GR. 15cm
PODSYPKA PIASEK ZAGĘSZCZONY GR. 10cm
WYJĄKOWY GRUNT RODZIMY

OBIEKT: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICO-STRAŻNICY W PAKOŚLAWIU				ADRES: PAKOŚLAW, DZ. NR 3480, GM. IŁŻA				
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B								
		Q Q KŁĄCZY WISU	NR UPR.	PODPIS	SKALA		DATA	
PROJEKTANT						1:50	05.2010 r.	
						STADIUM	BRANŻA	NR RYS. A-10
						P. A-B	A	