
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA
45442000-7 ROBOTY MALARSKIE

NAZWA INWESTYCJI : PSP w Iłży - KORYTARZ PIĘTRO - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża ul. Wójtowska 5
INWESTOR : Gmina Iłża
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża ul. Rynek 11
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PSP w Iłży - piętro - korytarz - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie			
1	STOLARKA DRZWIOWA	1	12
2	ROBOTY MALARSKIE	13	24
3	POSADZKI	25	26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PSP w Iłży - piętro - korytarz - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie					
1	45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - gify drzwi do łazienki	m ²		
d.1	0819-15	0,25*2,10*2	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnice drewniane z balików 15x8 cm	m ²		
d.1	0354-05	1,15*2,17*3	m ²	7,487	
		1,10*2,17*2	m ²	4,774	
		1,05*2,17	m ²	2,279	
		1,05*2,20	m ²	2,310	
		1,55*2,05	m ²	3,178	
				RAZEM	20,028
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3 <0,90x2,08 - 1 szt, 0,80x2,00 - 1 szt, 0,70x2,00 - 1 szt>	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01	Demontaż progów drewnianych	szt.		
d.1	0411-08	11	szt.	11,000	
	analogia			RAZEM	11,000
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - przy drzwiach na gify i wokół drzwi w klasach	m		
d.1	0702-06	(2,15*2+1,15)*10*2+(2,05*2+1,80)*2	m	120,800	
				RAZEM	120,800
6	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie obustronne otworu w ścianie do łazienki celem osadzenia drzwi min. 80 cm	m ²		
d.1	0347-10	2,05*0,25*2	m ²	1,025	
	analogia			RAZEM	1,025
7	KNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne (wymary pobrać z natury)	m ²		
d.1	0503-08	1,15*2,17*3	m ²	7,487	
		1,10*2,17*2	m ²	4,774	
		1,05*2,17	m ²	2,279	
		1,05*2,20	m ²	2,310	
		0,90*2,08	m ²	1,872	
		0,80*2,00*2	m ²	3,200	
		1,55*2,05 <drzwi dwuskrzydłowe półpełne 55+100 cm >	m ²	3,178	
				RAZEM	25,100
8	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	0708-03	poz.5	m	120,800	
				RAZEM	120,800
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża na gify drzwi w łazience	m ²		
d.1	0829-01	poz.1	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m2.	m ²		
d.1	0829-04 z.sz. 5.7.c	poz.10	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1*0,02	m ³	0,021	
	0108-12	poz.2*0,08	m ³	1,602	
		[(0,80+0,70)*2,00+0,90*2,05]*0,08	m ³	0,388	
		poz.5*0,30*0,02	m ³	0,725	
				RAZEM	2,736
2	45442000-7	ROBOTY MALARSKIE			
13	KNR-W 2-02	Robiórka osłony grzejników na czas wykonywania robót	m ²		
d.2	20205-01 R-40%	0,80*1,00+1,30*0,80	m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		sufit 4,00*3,70+4,00*1,65+3,50*24,45 A (suma częściowa)	m ²	106,975	
			m ²	106,975	
		ściany (3,53-1,55)*[(4,00*2*2+3,70*2)+(20,75*2+3,50)]-(2,95-1,55)*3,08	m ²	131,120	
		(3,53-1,55)*3,70*6-(3,40*0,30+3,14*1,50*1,50*0,5)*6 B (suma częściowa)	m ²	16,641	
			m ²	147,761	
				RAZEM	254,736
15	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.14	m ²		
			m ²	254,736	
				RAZEM	254,736
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów poz.14A	m ²		
	sufity	poz.14B <ściany bez lamperii>	m ²	106,975	
	ściany		m ²	147,761	
				RAZEM	254,736
17	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.14A	m ²		
			m ²	106,975	
				RAZEM	106,975
18	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.14B	m ²		
			m ²	147,761	
				RAZEM	147,761
19	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 1,45*(4,00*2*2+3,70*2+20,75*2+3,50-3,08+0,15*12)	m ²		
			m ²	97,324	
				RAZEM	97,324
20	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - pasy w klasach i szatni wokół zamontowanych drzwi (2,15*2+1,50)*10+(2,15*2+1,80)	m		
			m	64,100	
				RAZEM	64,100
21	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,00+3,60*2+3,53*3+1,80*2+2,20*2	m		
			m	28,790	
				RAZEM	28,790
22	kalk. własna	Lakierowanie drewnianych listew na narożach ścian 28*1,40	m		
			m	39,200	
				RAZEM	39,200
23	KNR-W 2-02 d.2 20205-01	Montaż osłon grzejnikowych wcześniej zdemontowanych poz.13	m ²		
			m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
24	KNR-W 2-02 d.2 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie poz.23	m ²		
			m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
3		POSADZKI			
25	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 4,00*3,70+4,00*1,65+3,50*24,45+1,15*0,45*7 0,10*(4,00*2*2+3,70*2+20,75*2+3,50-3,08+0,15*12) <listwy cokołowe - przyścienne>	m ²		
			m ²	110,598	
			m ²	6,712	
				RAZEM	117,310
26	KNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.25	m ²		
			m ²	117,310	
				RAZEM	117,310