

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 POSADZKI  
45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA  
45442000-7 TYNKI I ROBOTY MALARSKIE

NAZWA INWESTYCJI : PSP w Iłży - KORYTARZ PARTER - wymiana posadzki, stolarki drzwiowej i roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża ul. Wójtowska 5  
INWESTOR : Gmina Iłża  
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża ul. Rynek 11  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>PSP w Iłży - parter - korytarz - wymiana posadzki, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie</b>			
1	POSADZKI	1	12
2	STOLARKA DRZWIOWA	13	26
3	TYNKI I ROBOTY MALARSKIE	27	45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PSP w Iłży - parter - korytarz - wymiana posadzki, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie</b>					
1	45431000-7	<b>POSADZKI</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	3,50*24,37+3,36*3,87+0,59*3,33+1,73*0,70+1,10*0,40*6	m <sup>2</sup>	104,114	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,114</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie cokolików na zaprawie cementowej	m		
d.1	0810-02	24,37*2+3,50-2,97+4,62*2+3,95*2+0,59*2+0,55*4+0,30*2	m	70,390	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>70,390</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie cementowego podłoża z pod płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	poz.1+1,37*0,40	m <sup>2</sup>	104,662	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,662</b>
4	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01	2 mm - podłoża betonowego pod płytki celem zwiększenia przyczepności	m <sup>2</sup>	7,762	
		4,62*1,68		<b>RAZEM</b>	<b>7,762</b>
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - pod "nowe" cokoliki zlicowane z tynkiem ścian	m		
d.1	0702-01	poz.2	m	70,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,390</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>	112,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,424</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-01	poz.6	m <sup>2</sup>	112,424	
	1132-02			<b>RAZEM</b>	<b>112,424</b>
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - gres antypoślizgowy	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-05	poz.7	m <sup>2</sup>	112,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,424</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod cokoliki)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.5*0,10	m <sup>2</sup>	7,039	
	cokolik			<b>RAZEM</b>	<b>7,039</b>
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - pod płytki na cokole	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	poz.9	m <sup>2</sup>	7,039	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,039</b>
11	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - zlicowane z tynkiem ścian	m		
d.1	202 2809-04	poz.5	m	70,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,390</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	poz.1*0,025	m <sup>3</sup>	2,603	
	0108-12	poz.2*0,10*0,015	m <sup>3</sup>	0,106	
		poz.3*0,03	m <sup>3</sup>	3,140	
		poz.5*0,10*0,02	m <sup>3</sup>	0,141	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,990</b>
2	45421000-4	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - gify drzwi do łazienki	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-15	0,25*2,10*2	m <sup>2</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnice drewniane z balików 15x8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	1,10*2,15*7	m <sup>2</sup>	16,555	
		1,40*2,80 <drzwi z naswietłem>	m <sup>2</sup>	3,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,475</b>
15	KNR-W 2-02	Demontaż drewnianych narożników - listew kątowych	m		
d.2	20204-03	(2,15*2+1,15)*5 <wokół drzwi>	m	27,250	
	analogia	1,40*9 <narożniki ścian>	m	12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,850</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0411-08 analogia	Demontaż progów drewnianych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
17	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - przy drzwiach na gładziach i wokół drzwi w klasach (2,15*2+1,15)*6*2	m		
			m	65,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,400</b>
18	KNR 4-01 d.2 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - belki nadproża nad drzwiami do szatni	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19	KNR 2-02 d.2 0126-05	Nadproże prefabrykowane nad drzwiami pod zamurowanym naświetlem - nadproże ceramiczne - belka sprężona o wym. 11,5 x 7,1 cm dł. 1,75m	m		
		1,75 <szatnia>	m	1,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,750</b>
20	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie naświetla nad drzwiami do szatni	m <sup>2</sup>		
		1,40*0,70	m <sup>2</sup>	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
21	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		poz.17	m	65,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,400</b>
22	KNR 7 d.2 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne	m <sup>2</sup>		
		1,10*2,15*7	m <sup>2</sup>	16,555	
		1,40*2,15 <drzwi dwuskrzydłowe 40+100 cm do szatni>	m <sup>2</sup>	3,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,565</b>
23	KNR 7 d.2 0507-04	Progi aluminiowe - w drzwiach na połączeniu różnego rodzaju posadzki	m		
		1,30+1,05*7	m	8,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,650</b>
24	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża na gładziach drzwi w łazience	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
25	KNR 2-02 d.2 0829-04 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
26	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		poz.13*0,02	m <sup>3</sup>	0,021	
		poz.14*0,08	m <sup>3</sup>	1,638	
		poz.17*0,20*0,02	m <sup>3</sup>	0,262	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,921</b>
<b>3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>TYNKI I ROBOTY MALARSKIE</b>			
27	KNR-W 2-02 d.3 20205-01 R-40%	Robiórka osłony grzejników na czas wykonywania robót	m <sup>2</sup>		
		1,00*(1,30+0,70)	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
28	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 30% powierzchni tynku sufitów	m <sup>2</sup>		
		(3,50*24,37+3,95*3,87+4,62*1,68)*30%	m <sup>2</sup>	32,503	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,503</b>
29	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 30% powierzchni tynkowanych ścian	m <sup>2</sup>		
		3,47*[(24,37*2+3,50+3,95*2+4,62*2)]-2,85*3,00		232,199	
		3,47*3,50*6-(3,20*1,80+3,14*1,60*1,00*0,5)*6		23,238	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.29A*30%	m <sup>2</sup>	255,437	
				76,631	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,631</b>
30	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3,50*24,37+3,95*3,87+4,62*1,68)*70%	m <sup>2</sup>	75,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,840</b>
31	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.3	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	178,806	
		poz.29A-poz.29		<b>RAZEM</b>	<b>178,806</b>
32	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach o powierz-	m <sup>2</sup>		
d.3	0716-09	chni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	32,503	
		poz.28		<b>RAZEM</b>	<b>32,503</b>
33	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów	m <sup>2</sup>		
d.3	0716-07	zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o	m <sup>2</sup>	76,631	
		powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	0,980	
		poz.29		<b>RAZEM</b>	<b>77,611</b>
		poz.20			
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	108,343	
	stropy	poz.30+poz.32	m <sup>2</sup>	256,417	
	ściany	poz.31+poz.33		<b>RAZEM</b>	<b>364,760</b>
35	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.3	0830-06	108,343	m <sup>2</sup>	108,343	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,343</b>
36	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	0830-04	poz.29A	m <sup>2</sup>	255,437	
				<b>RAZEM</b>	<b>255,437</b>
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1503-02	bez szpachlowania - lamperie	m <sup>2</sup>	98,546	
		poz.11*1,40		<b>RAZEM</b>	<b>98,546</b>
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.3	1505-03	nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	265,234	
		poz.35+poz.36-poz.37		<b>RAZEM</b>	<b>265,234</b>
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - pasy w	m		
d.3	1207-02	klasach i szatni wokół zamontowanych drzwi	m	46,700	
		(2,15*2+1,50)*7+(2,15*2+1,80)		<b>RAZEM</b>	<b>46,700</b>
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.3	1212-28	do 50 mm	m	80,090	
		3,36*2+3,87*5+3,46*2+3,50*3+0,70*3+2,00+20,00+3,50*3+2,00		<b>RAZEM</b>	<b>80,090</b>
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.3	1212-31	ponad 50 do 100 mm	m	77,660	
		3,50+20,00*3+1,80+3,50+1,20+1,80+2,40+3,46		<b>RAZEM</b>	<b>77,660</b>
42	KNNR 7	Montaż listew osłaniających naroża i załamaniach ścian szer. 7,5 cm - listwy	m		
d.3	0507-04	winyłowe, np PROMADOR	m	39,850	
	analogia	poz.15	m	8,400	
		1,40*6		<b>RAZEM</b>	<b>48,250</b>
43	KNR-W 2-02	Montaż osłon grzejnikowych wcześniej zdemonstrowanych	m <sup>2</sup>		
d.3	20205-01	poz.27	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
44	KNR-W 2-02	Osłony na grzejniki - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
d.3	20205-03	poz.43	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
45	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-11	ległość 5 km	m <sup>3</sup>	0,650	
	0108-12	poz.28*0,02	m <sup>3</sup>	1,533	
		poz.29*0,02		<b>RAZEM</b>	<b>2,183</b>