

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI MAZIARZE NOWE

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
		I.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1,325km	km	1,325		
2.	D.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi 1325,00m x4,20m+75,00m ² =5640,00m ²	m ²	5640,00		
3.	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) grubości 30cm po zagęszczeniu. 1325,00m x4,20m+75,00m ² =5640,00m ²	m ²	5640,00		
4.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 1325,00m x4,20m+75,00m ² =5640,00m ²	m ²	5640,00		
5.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m ² o gr. 4,00 cm po zagęszczeniu. 1325,00m x4,10m+75,00m ² =5507,5,00m ²	m ²	5507,50		
6.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową. 1325,00m x4,10m+75,00m ² =5507,50m ²	m ²	5507,50		
7.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 75 kg/m ² o gr.3,00cm po zagęszczeniu. 1325,00m x4,00m+75,00m ² =5375,00m ²	m ²	5375,00		
8.	D.03.01.01	Remont przepustu o długości 6,00 m z rur z zakończeniami kołnierzowymi o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr.10cm po zagęszczeniu. szt.2	szt	2.00		

9	D.02.01.01	Regulacja i plantowanie rowów odwadniających koparkami wraz z wywozem ziemi na odległość do 5,00 km 1325,00x1,00m= 1325,00 m ²	m ²	1325,00		
10	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 0,50m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna) 1325,00m x0,50mx2=1325,00m ²	m ²	1325,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM (brutto)				

Słownie:

.....

.....

.....

.....data.....

.....

(podpisy upoważnionych
przedstawicieli firmy)