

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIAŁEK UL. TRAKT SEREDZKI 355 MB
PRZEDMIAR ROBÓT**

Część drogowa CPV- 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE ; CPV 45233000-9 ROBOTY DROGOWE

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka			
			Nazwa	Ilość		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,355		
2	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu mechanicznie o śr. gr. 20cm pobocza i zjazdy n adrogi boczne - 355*3 =1065m2=	m2	1065,000		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
3	D 04.01.01	Koryto gł 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża odc 0+000 do 0+355=355 mb * 3,5m=1242,5m2	m2	1242,500		
4	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm odc km odc 0+000 do 0+355 ;355 mb *3,0m=1065m2	m2	1065,000		
5	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm (zjazdy na drogi gruntowe I DO POSESJI-50 m2)	m2	50,000		
		RAZEM PODBUDOWY				
		NAWIERZCHNIA i krawężniki				
6	D 08.01.01	Ustawienie krawężników 12*25 cm wtopionych na ławie z oporem 355*2=710 mb	m2	710,000		
7	D 08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem 355*2*0,06=42,6 m3 z betonu C12/15	m3	42,600		
8	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej na podsypce cem. piaskowej kostka gr 8 cm	m2	1065,000		
		RAEM NAWIERZCHNIE				
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	D 06.03.01	Profilowanie i wyrównywanie poboczy gruntowych WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM GRUNTU I ZAGĘSZCZENIEM 355*2*0,5=355m2	m2	355,000		
10	D 09.01.01	Plantowanie i humusowanie terenu za poboczami wraz z wjazdami gruntowymi na pola 355mb*2m=710m2	m2	710,000		
		RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				