2x STW01 1:10



STW1									szt.	2
Numer	Ilość	Nazwa	Grubość	Długość	Szerokość	Klasa	Norma	Waga	Waga	Łącznie
	(szt.)		(mm)	(mm)	(mm)			jedn.	elementu	Waga
								(kg/m)	(kg/szt.)	(kg)
23	2	RKW 60x3		4 781		S235		5,19	24,81	49,63
24	2	RKW 40x4		3 388		S235		4,20	14,23	28,46
25	1	RKW 40x4		2 468		S235		4,20	10,37	10,37
26	4	BL8x60x70	8	60	70	S235		3,77	0,26	1,06
27	4	BL8x70x70	8	70	70	S235		4,40	0,31	1,23
	4	Śruba - M16 x 55		55		5.6	DIN 931/ISC	.		0,46
	4	Nakrętka M16 -8				5.6	4032			0,15
	8	Podkładka - 17				200 HV	125			0,09
		dodatek spoiny 1.5%								1,37
										92,81

UWAGA!
1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN-1090-2
2. Wszystkie spoiny nieopisane wykonać:
- pachwinowe dwustronne - 0,5x grub. cieńszego elementu
- pachwinowe jednostronne - 0,7 x grub. cieńszego elementu
3. Stal -wg. wykazu
4. Dobór elektrod - wg. technologa spawalnictwa

STAL PROFILOWA S235

JA-GRA	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Jacek Ziomek ul. Mleczna 13E, 26-600 Radom 048 333-08-67	
INWESTYCJA	ROZBUDOWA ŚWIETLICO-STRAŻNICY O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I INNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z TYM OBIEKTEM W MAŁOMIERZYCACH dz. nr ew. 103, 104 (cz. działki)	
INWESTOR	GMINA IŁŻA ul.RYNEK 11, 27-100 IŁŻA	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA
RYSUNEK	STW01	1:10
BRANŻA	KONSTRUKCJE	DATA:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Dębiec MAZ/0361/POOK/06	10-2015
		RYS. NR 09/KW