






KR01		szt.										1
Numer	Ilość (szt.)	Nazwa	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Klasa	Norma	Waga jedm. (kg/m)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)		
01	2	HEA 100		6 506		S235		16,70	108,65	217,30		
02	2	100 PE		1 510		S235		8,10	12,23	24,46		
03	1	100 PE		9 012		S235		8,10	73,00	73,00		
04	2	RKW 40x4		807		S235		4,20	3,39	6,78		
05	2	RKW 40x4		1 957		S235		4,20	8,22	16,44		
06	2	RKW 40x4		1 349		S235		4,20	5,67	11,33		
07	2	RKW 40x4		1 980		S235		4,20	8,32	16,63		
08	2	RKW 40x4		1 892		S235		4,20	7,95	15,89		
09	2	RKW 40x4		2 819		S235		4,20	11,84	23,68		
10	2	RKW 40x4		2 427		S235		4,20	10,19	20,39		
11	2	BL8x80x80		80	80	S235		5,02	0,40	0,80		
12	2	BL8x80x89	8	80	89	S235		5,02	0,45	0,89		
13	2	BL10x70x73	10	70	73	S235		5,50	0,40	0,80		
14	2	BL10x70x73	10	70	73	S235		5,50	0,40	0,80		
15	2	BL10x77x120	10	77	120	S235		6,04	0,73	1,45		
16	2	BL10x130x170	10	130	170	S235		10,21	1,73	3,47		
34	8	BL10x60x80	10	60	80	S235		4,71	0,38	3,01		
	8	Sruba - M12 x 70		70		5.6	DIN 931/ISC			0,55		
	8	Nakrętka M12 -8				5.6	4032			0,12		
	16	Podkładka - 13					14399-6			0,10		
		dodatek spoiny 1.5%								6,57		
										444,48		



1x KR01 1:10



UWAGA!
1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg. PN-EN-1090-2
2. Wszystkie spoiny nieopisane wykonać:
- pachwinowe dwustronne - 0,5x grub. cieńszego elementu
- pachwinowe jednostronne - 0,7 x grub. cieńszego elementu
3. Stal -wg. wykazu
4. Dobór elektrod - wg. technologia spawalnictwa

JA-GRA		PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Jacek Ziomek ul. Mleczna 13E, 26-600 Radom 048 333-08-67	
INWESTYCJA	ROZBUDOWA ŚWIETLICO-STRAŻNICY O CZĘŚĆ GARAZOWĄ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I INNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z tym OBIEKTEM W MIAŁOMIERZYCACH dz. nr ew. 103, 104 (cz. działek)		
INWESTOR	GMINA ILŻA ul.RYNEK 11, 27-100 ILŻA		
STADIUM RYSUNEK BRANŻA	PROJEKT WYKONAWCZY KR01 KONSTRUKCJE		SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Dębiec MAZ/0361/POK/06		DATA: 10-2015
			RYS. NR 07/KW